

Opis prac dodatkowych związanych z przesunięciem bramy obok budynku objętego projektem:

1. Demontaż istniejącej zadaszanej wiaty- zdjęcie nr 1
2. Demontaż istniejącej bramy- zdjęcie nr 2
3. Demontaż istniejącej kostki brukowej pomiędzy budynkami- 25m²
4. Ponowny montaż bramy po przesunięciu jej maksymalnie w kierunku sąsiedniego budynku (o moduł nie będący integralną częścią bramy)- zdjęcie nr 2
5. Położenie kostki brukowej na odcinku pomiędzy budynkami- 70m²
6. Montaż nowej, zamykanej wiaty o takich samych gabarytach i wyglądzie w miejsce wskazane na rysunku. Drzwi do wiaty powinny znajdować się od strony podwórza, czyli po przeciwnej stronie niż w istniejącej wiacie.
7. Uruchomienie instalacji monitoringu bramy po przeniesieniu wiaty.
8. Przeniesienie instalacji automatyki, jaka znajduje się wewnątrz istniejącej wiaty w inne, wskazane miejsce. Prace te należy uściślić na miejscu budowy.



Zdjęcie nr 1.



Zdjęcie nr 2.