

| TYP 01 ZINTEGROWANY SYSTEM SAMOZAMYKANIA DRZWI ZACHOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI POŻAROWE I EWAKUACYJNE | | TYP 02 OKNO WYMIENIONE W I ETAPIE KOREKTA OTWIERALNOŚCI SKRZYDEŁ | | TYP 03 ZINTEGROWANY SYSTEM SAMOZAMYKANIA DRZWI ZACHOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI POŻAROWE I EWAKUACYJNE | | TYP 04 | | TYP 05 OKNO WYMIENIONE W I ETAPIE KOREKTA OTWIERALNOŚCI SKRZYDEŁ | | TYP 06 | | TYP 07 OKNO NA PODDASZU NIEDOSTĘPNE PRZYJĘTE DANE | | TYP 08 ZESTAW DWUCZĘŚCIOWY - MONTOWAĆ ODRĘBNIĘ | | TYP 09 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|--------|--|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156/250 | 171/259 | 285/235 | 171/259 | 120/147 | 66/165 | 41/157 | 106/224 | 121/177 | | | | | | | | | | | wymiary zestawu | |
| 156/250 | 182/265 | 285/235 | 182/265 | 128/254 | 78/175 | 41/157 | 116/229 | 129/183 | | | | | | | | | | | wymiary otworu wew. | |
| 156/250 | 158/253 | 285/235 | 158/253 | 105/233 | 54/158 | 41/157 | 93/208 | 112/173 | | | | | | | | | | | wymiary w świetle węgarka | |
| zielony | zielony | zielony | zielony | zielony | zielony | zielony | zielony | zielony | | | | | | | | | | | kolor | |
| 1szt. | 12szt. | 1szt. | 18szt. | 2szt. | 2szt. | 2szt. | 1szt. | 1szt. | | | | | | | | | | | ilość | |
| drewno | drewno | drewno | drewno | drewno | drewno | drewno | drewno | drewno | | | | | | | | | | | materiał | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | widok od wewnątrz z oznaczeniem otwierania i obrysem otworu |
| 102/107 | 90/161 | 53/107 | 90/75 | 116/123 | 107/57 | 116/90 | 119/112 | 107/113 | | | | | | | | | | | wymiary zestawu | |
| 115/117 | 105/171 | 61/114 | 90/75 | 125/128 | 129/136 | 116/90 | 129/120 | 129/136 | | | | | | | | | | | wymiary otworu wew. | |
| 102/115 | 90/160 | 54/107 | 90/75 | 106/119 | 104/119 | 112/104 | 112/108 | 104/110 | | | | | | | | | | | wymiary w świetle węgarka | |
| zielony | zielony | biały | zielony | zielony | zielony | zielony | zielony | zielony | | | | | | | | | | | kolor | |
| 2szt. | 5szt. | 6szt. | 2szt. | 4szt. | 2szt. | 2szt. | 4szt. | 2szt. | | | | | | | | | | | ilość | |
| drewno | drewno | drewno | drewno | drewno | drewno | drewno | drewno | drewno | | | | | | | | | | | materiał | |

NIE WYMIENIAĆ 1 szt.
pozostawić istniejące
blaszane skrzydło

NIE WYMIENIAĆ 2szt.
okno w przybudówce
pozostawić istniejące
białe PCV

NIE WYMIENIAĆ 1 szt.
okno w przybudówce
pozostawić istniejące
białe PCV

NIE WYMIENIAĆ 6 szt.
okno w przybudówce
pozostawić istniejące
białe PCV

NIE WYMIENIAĆ 2 szt.
okna wymienione
w I-szym etapie

NIE WYMIENIAĆ 1 szt.
pozostawić blendę
na elewacji zachodniej

NIE WYMIENIAĆ 2 szt.
pozostawić istniejące
blaszane skrzydło

AKTUALIZACJA Z DNIA 01.06.2015

UWAGI

WYKONAĆ WYMIARY KONTROLNE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI STOLARKI OKIENNEJ.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA PARAPETU - NIE WYKONYWAĆ.
DLA ELEMENTÓW NIE OPISANYCH SZCZEGÓŁOWO W PROJEKCIE NALEŻY PRZYJMOWAĆ
ROZWIĄZANIA TYPOWE ZGODNE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ EKONOMIKI.
RYSUNKI CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I OPRACOWANIAM POZOSTAŁYCH BRANŻ.
W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA
UL. PAWŁA KUBINY 6
41-710 RUDA ŚLĄSKA
KOM. (+48) 604-950-889
E-MAIL: ATECTIS@ATECTIS.PL
NIP 641-222-37-64

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| INWESTOR : URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA, PLAC JANA PAWŁA II 6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA | | TYTUŁ RYSUNKU : | |
| TEMAT : RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ | | ZESTAWIENIE STOLARKI | |
| ADRES : UL. WIKTORA BUJOCZKA 2, 41-700 RUDA ŚLĄSKA, DZ. NR 1649/226 | | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE | |
| PROJEKTANT : | MGR INZ. ARCH. WOJCIECH ORENOWICZ upr. 26/11/SLOKK | FAZA : | |
| OPRACOWANIE : | MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ BERDA | BRANŻA : | |
| DATA : | SKALA : | NUMER RYSUNKU : | PROJEKT BUDOWLANY |
| LUTY 2015 | 1:50 | A-05 | ARCHYTEKTONICZNA |