

Lp.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			ROBOTY PODSTAWOWE		
1.1			Teren płaski przed budynkiem gastronomicznym		
1.1.1	Analiza własna:	ST-03	Rozbiórka płyt ażurowych typu yomb (ok.50 m2)	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
1.1.2	Analiza własna:	ST-03	Rozbiórka betonowych płyt drogowych o wymiarach 3,00x1,50x0,20	8,0000	kpl
			Obmiar: 8,0000		
1.1.3	Analiza własna:	ST-03	Demontaż istniejącego zaplecza dla rolby (kontener stalowy), załadunek na samochód z naczepą niskopodwoziową i wywóz we wskazane miejsce przez użytkownika obiektu na odległość do 10 km	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
1.1.4	KNR 0201 0201-0500	ST-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km. kategoria gruntu III (b.i.nr 8/96)	492,0000	m3
			Obmiar: 492,0000		
1.1.5	KNR 0201 0214-0800	ST-02	Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 0,5km przyczepami samowyład. po drogach utwardzonych. grunt kat. III, IV (b.i.nr 8/96)	492,0000	m3
			Obmiar: 492,0000 Krotność: 18,0000		
1.1.6	KNR 0231 0103-0200	ST-02	Recznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu III, IV	1 640,0000	m2
			Obmiar: 1 640,0000		
1.1.7	KNR 0231 0104-0100	ST-02	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	640,0000	m2
			Obmiar: 640,0000		
1.1.8	KNR 0231 0104-0200	ST-02	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.zagęszczanie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm	640,0000	m2
			Obmiar: 640,0000 Krotność: 5,0000		
1.1.9	KNR 0231 0114-0100	ST-02	Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	640,0000	m2
			Obmiar: 640,0000		
1.1.10	KNR 0231 0114-0200	ST-02	Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.potrącenie za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy poniżej 20 cm	640,0000	m2
			Obmiar: 640,0000 Krotność: -5,0000		
1.1.11	KNR 0231 0502-0400	ST-02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 80x80x8 na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	640,0000	m2
			Obmiar:		

Lp.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			640,0000		
1.1.12	KNR 0221 0213-0100	ST-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim	1 000,0000	m2
			Obmiar: 1 000,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
1.1.13	KNR 0221 0213-0200	ST-02	Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim.dodatek za każdy następny 1 cm	1 000,0000	m2
			Obmiar: 1 000,0000 Krotność: 13,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
1.1.14	KNR 0221 0408-0101	ST-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia z wypełnieniem szczelin ziemia urodzajna	1 000,0000	m2
			Obmiar: 1 000,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
1.1.15	KNR 0231 0407-0300	ST-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	34,0000	m
			Obmiar: 34,0000		
1.1.16	KNR 0911 0201-0200	ST-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami.	34,0000	m2
			Obmiar: 34,0000		
1.1.17	Analiza własna:	ST-02	Ułożenie krat trawnikowych z PCV gr 4 cm w kolorze czarnym lub grafitowym.	34,0000	m2
			Obmiar: 34,0000		
1.1.18	KNR 0231 0204-0500	ST-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa górna z tłucznia.grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm	34,0000	m2
			Obmiar: 34,0000		
1.1.19	KNR 0231 0204-0600	ST-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa górna z tłucznia.grubość warstwy po uwalowaniu za każdy dalszy 1 cm	34,0000	m2
			Obmiar: 34,0000 Krotność: -3,0000		
1.1.20	Analiza własna:	ST-04	Dostawa i montaż prefabrykatów betonowych - kręgi wokół istniejących drzew o zróżnicowanej średnicy.	7,0000	kpl
			Obmiar: 7,0000		
1.1.21	Analiza własna:	ST-04	Dostawa i montaż stolików szachowych wraz z krzeselkami.	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
1.2			Teren na skarpie		
1.2.22	KNR 0201 0506-0300	ST-02	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie - grunt kategorii V, VI.	2 000,0000	m2
			Obmiar: 2 000,0000		

Lp.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1.2.23	KNR 0911 0201-0200	ST-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami.	2 000,0000	m2
			Obmiar: 2 000,0000		
1.2.24	KNR 0911 0402-0200	ST-03	Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, wysokość układanej geokarty 10 cm	2 000,0000	m2
			Obmiar: 2 000,0000		
1.2.25	KNR 0221 0213-0300	ST-04	Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na skarpach o nachyleniu do 1:2	2 000,0000	m2
			Obmiar: 2 000,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
1.2.26	KNR 0221 0213-0400	ST-04	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2.dodatek za każdy następny 1 cm	2 000,0000	m2
			Obmiar: 2 000,0000 Krotność: 8,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
1.2.27	Analiza własna:	ST-04	Wykonanie gabionów o wysokości 2,00 m - szerokości 0,20 m, wypełnionych kruszywem frakcja 63-128.	32,5000	m2
			Obmiar: 32,5000		
1.2.28	KNR 0221 0605-0300	ST-02	Stopnie schodów z prefabrykatów betonowych na podbudowie z betonu żwirowego - stopnie skarpowe o wymiarach 1,50x0,32x0,26	0,8736	m3
			Obmiar: 0,8736 Mnożniki: R = 0,9550		
1.2.29	KNRw 0202 1209-0100	ST-02	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym.	12,0000	m
			Obmiar: 12,0000		
1.2.30	Analiza własna:	ST-02	Dostawa i montaż opon ułożonych w formie band wytaczających gorkę saneczkową.	100,0000	szt.
			Obmiar: 100,0000		
1.2.31	Analiza własna:	ST-02	Dostawa i montaż stojaków rowerowych na pięć rowerów każdy	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.2.32	KNR 0221 0305-0500	ST-04	Sadzenie drzew i krzewów liśc. form natur.na skarpach o nachyl.do 1:2 w gruncie kat.3 z zaprawą dołów całkowita ziemia urodzajna.sred.i gleb.0,5 m.	30,0000	szt.
			Obmiar: 30,0000 Mnożniki: R = 0,9550		