

Lp.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 0231 0814-0200	ST-02	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	120,0000	m
			Obmiar: 120,0000		
1.2	Analiza własna:	ST-02	Demontaż betonowych koszy na śmieci.	2,0000	szt.
			Materiał do odzysku		
			Obmiar: 2,0000		
1.3	Analiza własna:	ST-02	Demontaż betonowych ławek parkowych	4,0000	szt.
			Materiał do odzysku		
			Obmiar: 4,0000		
1.4	Analiza własna:	ST-02	Demontaż bramek	2,0000	szt.
			Materiał do odzysku, po demontażu słupki zatopione w betonowych stopach fundamentowych należy oczyścić z gruzu. Demontaż obejmuje również rozbiórkę stóp fundamentowych o wymiarach 0,50x0,50x1,00.		
			Obmiar: 2,0000		
1.5	Analiza własna:	ST-02	Kontener na gruz 7,5 m3	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
2			NAWIERZCHNIA BOISKA		
2.6	KNR 0231 0402-0300	ST-03	Ławy betonowe pod obrzeża 0,20x0,20	4,8000	m3
			Obmiar: 4,8000		
2.7	KNR 0231 0407-0500	ST-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	120,0000	m
			Obmiar: 120,0000		
2.8	Analiza własna	ST-03	Nawierzchnia z trawy syntetycznej wysokość 3,0-3,50 cm zasypana piaskiem na macie z SBR wylewanej na mokro.	800,0000	m2
			Minimalna ilość piasku: 10 kg/m2. Minimalna ilość dostarczonego granulatu na plac budowy przed wbudowaniem: 20 m3.		
			Obmiar: 800,0000		
3			SPRZĘT		
3.9	KNR 0223 0310-0600	ST-04	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) bramek metalowych do piłki nożnej, juniorskich 5m	2,0000	szt.
			Rama bramki wykonana ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120x100mm, wyposażonego w tworzywowe zaczepy siatki, malowana proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość zastosowanego materiału oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki, a następnie skręcane. Pałki wykonane ze stalowej rury fi 33mm, cynkowane ogniowo, zaś rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 45x45mm, w standardzie anodowana. Komplet wraz zsiatką.		

Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym boisku do piłki nożnej
Przedmiar-Obmiar

Lp.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 2,0000		
3.10	Analiza własna:	ST-04	Ponowne ustawienie ławek i koszy wraz z malowaniem desek drewnianych farbą olejną w kolorze zielonym.	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
3.11	Analiza własna:	ST-04	Wymiana siatki ogrodzeniowej ślimakowej, powlekanej w kolorze zielonym na istniejących piłkochwytach w ilości 40 m2	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		